

สรุปค่าก่อสร้าง

งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ ตม.จว.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ

เจ้าของอาคาร ตม.จว.บุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง ตม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563 , 11758/63 , 11849/63

ประมาณราคาตามแบบ พร.4 จำนวน 45 แผ่น

ราคากลางเมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	หมวดงานวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง	22,686,550.55	1.2160	27,586,845.47	
2	หมวดงานครุภัณฑ์			3,163,000.00	รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3	หมวดงานหม้อแปลงไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้า			410,529.23	รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
4	หมวดงานมาตรวัดน้ำและขยายเขตประปา			320,000.00	รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			31,480,374.70	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามสิบเอ็ดล้านบาทสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)			31,480,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารโดยประมาณ 1,500 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาโดยประมาณ 16,000 บาท / ตร.ม. (รวมงานฝังบริเวณ ไม่รวมครุภัณฑ์)

ร.ต.อ.  ประธานกรรมการ

(อำนาจ นันทสูงเนิน)

รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ลงชื่อ  กรรมการ

(โสภณัฐ โอมิ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ร.ต.อ.  กรรมการและเลขานุการ

(ชนะชัย จันทรา)

รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ ตม.จว.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563 , 11758/63 , 11849/63

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
กลุ่มงานที่ 1									
1. งานวิศวกรรมโครงสร้าง (ไม่รวมงานฐานราก)							4,759,522.40		
2. งานสถาปัตยกรรม							6,852,519.36		
3. งานระบบประปาและสุขาภิบาล							153,100.00		
4. งานไฟฟ้า							556,280.00		
5. งานฐานรากชนิดคอกเสาเข็ม (ไม่รวมเสาตอม่อ)							1,344,356.50		
6. งานฝังปลีฉนวน							6,048,958.61		
7. งานโรงจอดรถยนต์ 10 คัน							179,040.77		
7. งานอาคารเก็บพัสดุ							1,711,636.08		
8. งานห้องน้ำสำหรับประชาชน							1,081,136.84		
ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง เป็นเงิน								22,686,550.55	

ร.ต.อ.

(อำนาจ นันทสูงเนิน)

รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

(โสภณัฐ โอม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

กรรมการ

ร.ต.อ.

(ชนะชัย จันทร์ตรา)

รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขานุการ

สถานที่ก่อสร้าง ตม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563 , 11758/63 , 11849/63

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ไม่รวมงานฐานราก)								
1.2 คอนกรีตโครงสร้างรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	411.92	ลบ.ม.	1,800.00	741,450.60	485.00	199,779.75	941,230.35	เมื่อ 10%
1.3 คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป	1,084.60	ตร.ม.	110.00	119,306.00	30.00	32,538.00	151,844.00	เมื่อ 10%
1.4 เหล็กเสริมคอนกรีต								
1.4.1 เหล็กเส้นกลม f 6 มม.	7,697.20	กก.	21.62	166,413.36	4.10	31,558.50	197,971.86	เมื่อ 5%
1.4.2 เหล็กเส้นกลม f 9 มม.	6,433.50	กก.	20.74	133,430.80	4.10	26,377.35	159,808.15	เมื่อ 7%
1.4.3 เหล็กเส้นข้ออ้อย f 12 มม.	1,235.71	กก.	19.54	24,145.80	3.30	4,077.85	28,223.64	เมื่อ 9%
1.4.4 เหล็กเส้นข้ออ้อย f 16 มม.	25,189.83	กก.	19.50	491,201.67	3.30	83,126.44	574,328.11	เมื่อ 11%
1.4.5 เหล็กเส้นข้ออ้อย f 20 มม.	25,225.96	กก.	19.51	492,158.51	2.90	73,155.29	565,313.80	เมื่อ 13%
1.4.6 เหล็กเส้นข้ออ้อย f 25 มม.	3,896.20	กก.	19.51	76,014.86	2.90	11,298.98	87,313.84	เมื่อ 15%
1.4.7 ลวดผูกเหล็ก	1,254.21	กก.	78.50	98,455.58	-	-	98,455.58	
1.5 ไม้แบบทั่วไป คัด 60 %	2,184.23	ลบ.พ.	400.00	873,690.00	-	-	873,690.00	
1.6 ค้ำแรงไม้แบบ	3,640.38	ลบ.พ.	-	-	133.00	484,169.88	484,169.88	
1.7 ไม้คร่าวคัด 30 % ของไม้แบบ	655.27	ลบ.พ.	400.00	262,107.00	-	-	262,107.00	
1.8 ไม้ค้ำ	1,092.11	ตัน	30.00	32,763.38	-	-	32,763.38	
1.9 ตะปู	910.09	กก.	30.00	27,302.81	-	-	27,302.81	
1.10 พื้นคอนกรีตสำหรับอัดแรงของระบบ LL 400 กก./ตร.ม.	1,000.00	ตร.ม.	250.00	250,000.00	25.00	25,000.00	275,000.00	
รวมงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ไม่รวมงานฐานราก) เป็นเงิน							4,759,522.40	

ร.ต.อ.

(อำนาจ นันทสูงเนิน)

รอง ผ.บ.ตม.จว.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

ร.ต.อ.

(ชนะชัย จันทร์ตรา)

รอง ผ.บ.ตม.จว.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขานุการ

งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ ต.จ.จ.บุรีรัมย์ หรือส่วนประกอบ

ปร 4 ก

สถานที่ก่อสร้าง ต.จ.จ.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563 , 11758/63 , 11849/63
 ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
2.1 งานโครงสร้างคานและวัสดุผนังหลังคา									
2.1.1 เหล็กตัวซี C 150 x 75 x 20 x 4 มม. x 6 ม.	97	ท่อน	1,250.00	121,250.00	-	-	121,250.00		
2.1.2 เหล็กตัวซี C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. x 6 ม.	48	ท่อน	496.69	23,841.12	-	-	23,841.12		
2.1.3 เหล็กฉาก 100 x 100 x 12 มม.	56	ท่อน	2,135.00	119,560.00	-	-	119,560.00		
2.1.4 เหล็กฉาก 50 x 50 x 6 มม.	23	ท่อน	571.00	13,133.00	-	-	13,133.00		
2.1.5 แผ่นเหล็ก 300 x 300 x 6 มม.	12	แผ่น	250.00	3,000.00	-	-	3,000.00		
2.1.6 ค่าแรงเชื่อมเหล็กโครงสร้าง	1	งาน	-	-	84,235.24	84,235.24	84,235.24		
2.1.7 ทรายถม	1	งาน	22,500.00	22,500.00	6,750.00	6,750.00	29,250.00		
2.1.8 เหล็กฉาก METAL SHEET	426.00	ตร.ม.	400.00	170,400.00	120.00	51,120.00	221,520.00		
2.1.9 ฉนวนกันความร้อน ชนิดเส้นใยแก้ว สีเขียวใส่สารไม่ลามน้ำ หนา 15 มม.	426.00	ตร.ม.	150.00	63,900.00	20.00	8,520.00	72,420.00		
2.1.10 BOLT ขนาด 12 มม.	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00		
รวมงานโครงสร้างคานและวัสดุผนังหลังคา เป็นเงิน								693,209.36	

ร.ด.อ.

(อำนาจ นันทสูงเนิน)

รอง ผ.จ.จ.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

ร.ด.อ.

(ชนะชัย จันทรา)

รอง ผ.จ.จ.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขานุการ

แผ่นที่ 4/20

สถานที่ก่อสร้าง ตม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563 , 11758/63 , 11849/63

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
2.3.1 ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งผนัง	604.00	ตร.ม.	285.00	172,140.00	90.00	54,360.00	226,500.00		
2.3.2 คอนกรีตมวลเบา หนา 7.5 ซม.	836.00	ตร.ม.	150.00	125,400.00	55.00	45,980.00	171,380.00		
2.3.3 ฉาบปูนผนัง คอนกรีตมวลเบา	1,232.00	ตร.ม.	75.00	92,400.00	90.00	110,880.00	203,280.00		
2.3.4 ฉาบปูนผนังก่ออิฐ	459.00	ตร.ม.	75.00	34,425.00	90.00	41,310.00	75,735.00		
2.3.5 ฉาบปูนโครงสร้าง	223.00	ตร.ม.	80.00	17,840.00	100.00	22,300.00	40,140.00		
2.3.6 ทาสี	1,900.00	ตร.ม.	50.00	95,000.00	30.00	57,000.00	152,000.00		
2.3.7 คานทับหลัง-เสาอื่น	750.00	ม.	80.00	60,000.00	45.00	33,750.00	93,750.00		
2.3.8 ผนังห้องประชุมใหญ่	38.00	ม.	1,400.00	53,200.00	650.00	24,700.00	77,900.00		
2.3.9 ผนังกระเบื้องเซรามิคชนิดไม่เคลือบ (เสาหน้าอาคาร)	56.00	ตร.ม.	800.00	44,800.00	150.00	8,400.00	53,200.00		
2.3.10 แผ่นกระเบื้องเซรามิคชนิดเคลือบเงา (เสาหน้าอาคาร)	42.00	ม.	550.00	23,100.00	150.00	6,300.00	29,400.00		
2.3.11 กระจกเบื้องเซรามิคเคลือบสีขนาด 12"X12" หรือ 8"X10"(รวมปูนทราย)	20.00	ตร.ม.	250.00	5,000.00	150.00	3,000.00	8,000.00		
2.3.12 กระจกเบื้องแกรนิตโต้ 0.60X0.60 ม.(รวมปูนทราย)	482.00	ตร.ม.	400.00	192,800.00	150.00	72,300.00	265,100.00		
2.3.13 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	18	ชุด	12,000.00	216,000.00	-	-	216,000.00		
2.3.14 เคาน์เตอร์ห้องวิทยุ	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00		
2.3.15 อื่นๆ (ถังมี)									
รวมงานผนังและตกแต่งผิวผนัง เงินเงิน								1,619,385.00	

ร.ต.อ.

(อำนาจ นันทสูงเนิน)

รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

(เสถียร โอมี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

กรรมการ

ร.ต.อ.

(ชนะชัย จันทรา)

รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขานุการ

งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ ตม.จว.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563 , 11758/63 , 11849/63

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
2.4.1 ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60x0.60 ม. พร้อมปูนทราย	1,050.00	ตร.ม.	400.00	420,000.00	150.00	157,500.00	577,500.00	
2.4.2 ปูกระเบื้องแกรนิตโต้สีขาว 0.60x0.60 ม. พร้อมปูนทราย	148.00	ตร.ม.	400.00	59,200.00	150.00	22,200.00	81,400.00	
2.4.3 ปูพื้นกระเบื้องยาลายไม้	36.00	ตร.ม.	350.00	12,600.00	70.00	2,520.00	15,120.00	
2.4.4 พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันผสมสี	180.00	ตร.ม.	100.00	18,000.00	100.00	18,000.00	36,000.00	
2.4.5 พื้นทำระบบกันซึมหลังลาดฝ้ารวมซึ่งผนัง	80.00	ตร.ม.	150.00	12,000.00	100.00	8,000.00	20,000.00	
2.4.6 พื้น ค.ส.ล. ผิวทรายล้าง (ทางลาดชั้นล่าง)	32.00	ตร.ม.	250.00	8,000.00	100.00	3,200.00	11,200.00	
2.4.7 บัวเชิงผนัง PVC โฟมลายไม้	404.00	ม.	90.00	36,360.00	40.00	16,160.00	52,520.00	
2.4.8 งามุกบันได	129.00	ม.	80.00	10,320.00	40.00	5,160.00	15,480.00	
2.4.9 พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามิกชนิดไม่เคลือบ (พื้นทางขึ้นด้านหน้าอาคาร)	43.00	ตร.ม.	800.00	34,400.00	150.00	6,450.00	40,850.00	
2.4.10 แผ่นกระเบื้องเซรามิกชนิดไม่เคลือบเข้ามา (พื้นทางขึ้นด้านหน้าอาคาร)	43.00	ม.	550.00	23,650.00	120.00	5,160.00	28,810.00	
รวมงานพื้นและตกแต่งผิวพื้น เป็นเงิน							878,880.00	

ร.ต.อ.

(อำนาจ นันทสูงเนิน)

รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

(เสกฉัตร โอม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

ร.ต.อ.

(ชนะชัย จันทรา)

รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขานุการ

งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ ต.ม.จว.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ต.ม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563 , 11758/63 , 11849/63
ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5 งานประตู่ พร้อมวงกบ อุปกรณ์ และติดตั้ง								
2.5.1 ป.1	3	ชุด	31,200.00	93,600.00	-	-	93,600.00	วัสดุ + แร่ง
2.5.2 ป.1'	3	ชุด	26,400.00	79,200.00	-	-	79,200.00	วัสดุ + แร่ง
2.5.3 ป.2	1	ชุด	17,250.00	17,250.00	-	-	17,250.00	วัสดุ + แร่ง
2.5.4 ป.2'	1	ชุด	16,050.00	16,050.00	-	-	16,050.00	วัสดุ + แร่ง
2.5.5 ป.3	6	ชุด	6,500.00	39,000.00	-	-	39,000.00	วัสดุ + แร่ง
2.5.6 ป.3'	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	วัสดุ + แร่ง
2.5.7 ป.4	5	ชุด	6,600.00	33,000.00	-	-	33,000.00	วัสดุ + แร่ง
2.5.8 ป.4'	1	ชุด	13,200.00	13,200.00	-	-	13,200.00	วัสดุ + แร่ง
2.5.9 ป.5	1	ชุด	29,700.00	29,700.00	-	-	29,700.00	วัสดุ + แร่ง
2.5.10 ป.6	1	ชุด	13,200.00	13,200.00	-	-	13,200.00	วัสดุ + แร่ง
2.5.11 ป.7	5	ชุด	9,900.00	49,500.00	-	-	49,500.00	วัสดุ + แร่ง
2.5.12 ป.8	14	ชุด	6,500.00	91,000.00	-	-	91,000.00	วัสดุ + แร่ง
2.5.13 ป.9	18	ชุด	3,400.00	61,200.00	-	-	61,200.00	วัสดุ + แร่ง
2.5.14 ป.10	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	วัสดุ + แร่ง
2.5.15 ป.11	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	วัสดุ + แร่ง
2.5.16 ป.12	2	ชุด	35,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	วัสดุ + แร่ง

ร.ต.อ. 

(อำนาจ นันทสูงเนิน)

รอง สว.ต.ม.จว.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ



(เสกณัฐ โอม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

ร.ต.อ. 

(ชนะชัย จันทรา)

รอง สว.ต.ม.จว.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขานุการ



สถานที่ก่อสร้าง ตม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563 , 11758/63 , 11849/63

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6 งานหน้าต่าง พร้อมวงกบ อุปกรณ์ และติดตั้ง								
2.6.1 น.1	21	ชุด	11,385.00	239,085.00	-	-	239,085.00	วัสดุ + แร่ง
2.6.2 น.2	18	ชุด	7,920.00	142,560.00	-	-	142,560.00	วัสดุ + แร่ง
2.6.3 น.3	3	ชุด	13,800.00	41,400.00	-	-	41,400.00	วัสดุ + แร่ง
2.6.4 น.4	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	วัสดุ + แร่ง
2.6.5 น.5	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	วัสดุ + แร่ง
2.6.6 น.6	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	วัสดุ + แร่ง
2.6.7 น.7	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	วัสดุ + แร่ง
2.6.8 น.8	3	ชุด	2,925.00	8,775.00	-	-	8,775.00	วัสดุ + แร่ง
2.6.9 น.9	9	ชุด	1,440.00	12,960.00	-	-	12,960.00	
2.6.10 น.10	1	ชุด	14,250.00	14,250.00	-	-	14,250.00	
2.6.11 น.11	4	ชุด	10,400.00	41,600.00	-	-	41,600.00	
2.6.12 น.12	4	ชุด	5,200.00	20,800.00	-	-	20,800.00	
2.6.13 น.13	1	ชุด	14,400.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
2.6.14 น.14	16	ชุด	10,395.00	166,320.00	-	-	166,320.00	
2.6.15 น.15	1	ชุด	1,980.00	1,980.00	-	-	1,980.00	
2.6.16 น.16	2	ชุด	5,197.50	10,395.00	-	-	10,395.00	

ร.ต.อ.

(อำนาจ นันทสูงเนิน)

รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

(เสกณัฐ โอมี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

กรรมการ

ร.ต.อ.

(ชนะชัย จันทรา)

รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขานุการ

งานก่อสร้าง อาคารที่พักการ คมจว.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง คมจว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563 , 11758/63 , 11849/63

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง								
2.7.1 โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์รับชุด และแผงกั้น	15	ชุด	1,700.00	25,500.00	600.00	9,000.00	34,500.00	
2.7.2 โถส้วมนั่งราบ พร้อมหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์รับชุด	23	ชุด	5,000.00	115,000.00	450.00	10,350.00	125,350.00	
2.7.3 โถส้วมนั่งยองแบบราดน้ำ	2	ชุด	700.00	1,400.00	210.00	420.00	1,820.00	
2.7.4 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังแบบงับหน้า พร้อมอุปกรณ์รับชุด	1	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
2.7.5 อ่างล้างหน้า พร้อมเคาน์เตอร์ และอุปกรณ์รับชุด	24	ชุด	10,000.00	240,000.00	3,000.00	72,000.00	312,000.00	
2.7.7 ที่ใส่กระดาษชำระ	25	ชุด	300.00	7,500.00	70.00	1,750.00	9,250.00	
2.7.8 ขอบแขวนผ้า	24	ชุด	300.00	7,200.00	70.00	1,680.00	8,880.00	
2.7.9 กระจงกนา	25	ชุด	600.00	15,000.00	50.00	1,250.00	16,250.00	
2.7.11 ก๊อกน้ำติดตั้ง	6	ชุด	300.00	1,800.00	70.00	420.00	2,220.00	
2.7.12 ราวจับสแตนเลส สำหรับอ่างล้างหน้า	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	70.00	70.00	4,570.00	
2.7.13 ราวจับสแตนเลส สำหรับโถส้วม	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	70.00	70.00	6,570.00	
2.7.14 ราวจับสแตนเลส รูปตัวแอล	2	ชุด	2,600.00	5,200.00	70.00	140.00	5,340.00	
2.7.15 ถังเก็บน้ำที่ติดตั้งสำเร็จรูป	2	ที่	650.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
2.7.17 สายฉีดชำระ	23	ชุด	300.00	6,900.00	70.00	1,610.00	8,510.00	
2.7.17 ฝักบัวอาบน้ำ	5	ชุด	300.00	1,500.00	70.00	350.00	1,850.00	
2.7.17 FD f 2"	12	ชุด	300.00	3,600.00	70.00	840.00	4,440.00	
2.7.18 STOP VALVE 1/2"	88	ชุด	125.00	11,000.00	25.00	2,200.00	13,200.00	
2.7.19 รางระบายน้ำสแตนเลสที่พื้นห้องน้ำ	3	ม.	1,000.00	3,000.00	50.00	150.00	3,150.00	
2.7.20 อ่างล้างจานฝั่งเคาน์เตอร์ชนิด 2 หลุม ฝั่งเคาน์เตอร์ ค.ส.ล.บุกระเบื้องแกรนิตโต้	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	5,000.00	10,000.00	34,000.00	
รวมงานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง เป็นเงิน							595,950.00	

ราคา (อำนาจ นันทสูงเนิน) (เสกณัฐ โอมิ)
รอง ศว.คมจว.บุรีรัมย์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ประธานกรรมการ กรรมการ

ราคา (ชนะชัย จันทรา)
รอง ศว.คมจว.บุรีรัมย์
กรรมการและเลขานุการ

วันที่ 12/20

งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ ตม.จว.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ

สถานีก่อสร้าง ตม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบลงที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563 , 11758/63 , 11849/63

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
2.8.1 ป้ายชื่ออาคาร	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
2.8.2 ป้ายชื่อห้อง	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
2.8.3 ราวบันได	1	งาน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
2.8.4 ราวกันตกทางลาดด้านหน้า	1	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
2.8.5 ฉาก เคา้นเตอร์ประชาสัมพันธ์ A	1	งาน	55,000.00	55,000.00	20,000.00	20,000.00	75,000.00	
2.8.6 ผนังกระจกอลงเปเปอร์	353.00	ตร.ม.	250.00	88,250.00	120.00	42,360.00	130,610.00	
2.8.7 ฉากทางเข้าห้องประชุม	1	งาน	45,000.00	45,000.00	20,000.00	20,000.00	65,000.00	
2.8.8 ฉากห้องประชุมใหญ่	1	งาน	55,000.00	55,000.00	20,000.00	20,000.00	75,000.00	
2.8.9 เวทีห้องประชุมใหญ่	1	งาน	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	
รวมงานเบ็ดเตล็ด เป็นเงิน							497,610.00	

ร.ต.อ. 

(อำนาจ นันทสูงเนิน)

รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

ร.ต.อ. 

(เสถียร ภูมิ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการณ์

กรรมการ

ร.ต.อ. 

(ชนะชัย จันทร์พรา)

รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขานุการ



งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ ตม.จว.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563 , 11758/63 , 11849/63

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4 หมวดงานไฟฟ้า								
4.1 งานตู้โถดเค้นเตอร์ประจำอาคาร	1	ชุด	60,000.00	60,000.00	18,000.00	18,000.00	78,000.00	
4.2 งานตู้โถดเค้นเตอร์ประจำชั้น	3	ชุด	10,000.00	30,000.00	3,000.00	9,000.00	39,000.00	
4.3 ดวงโคม LED.TUBE 1X9W ฝาครอบอะคริลิก แบบแขวนหรือติดเพดาน	35	ชุด	1,000.00	35,000.00	115.00	4,025.00	39,025.00	
4.4 ดวงโคม LED.TUBE 1X18W ฝาครอบอะคริลิก แบบแขวนหรือติดเพดาน	3	ชุด	2,000.00	6,000.00	115.00	345.00	6,345.00	
4.5 ดวงโคม LED.TUBE 2X18W แบบฝังฝ้า มีตะแครง	84	ชุด	2,400.00	201,600.00	150.00	12,600.00	214,200.00	
4.6 ดวงโคมดาวไลท์ LED.13 W.พร้อมหลอดไฟ	212	ชุด	300.00	63,600.00	115.00	24,380.00	87,980.00	
4.7 ดวงโคมดาวไลท์ (ชั้น3)	38	ชุด	300.00	11,400.00	115.00	4,370.00	15,770.00	
4.8 โคมไฟฉุกเฉิน	7	ชุด	2,500.00	17,500.00	300.00	2,100.00	19,600.00	
4.9 สวิตช์เปิด-ปิด (ทางเดียว)	59	ชุด	50.00	2,950.00	80.00	4,720.00	7,670.00	
4.10 สวิตช์เปิด-ปิด (2ทาง)	3	ชุด	80.00	240.00	80.00	240.00	480.00	
4.11 เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่	105	ชุด	130.00	13,650.00	90.00	9,450.00	23,100.00	
4.12 เต้ารับสัญญาณโทรศัพท์	23	ชุด	60.00	1,380.00	90.00	2,070.00	3,450.00	
4.13 เต้ารับสัญญาณโทรศัพท์	8	ชุด	60.00	480.00	90.00	720.00	1,200.00	
4.14 เบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศ	38	ชุด	150.00	5,700.00	70.00	2,660.00	8,360.00	
4.15 เต้ารับสายสัญญาณ CAT6	55	ชุด	150.00	8,250.00	70.00	3,850.00	12,100.00	
รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าเป็นเงิน							556,280.00	

ร.ต.อ.

(อำนาจ นันทสูงเนิน)

รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

(เสถียร ภูมิ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติ

กรรมการ

ร.ต.อ.

(ชนะชัย จันทรา)

รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขานุการ

งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ ตม.จว.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563 , 11758/63 , 11849/63

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5 งานฐานรากชนิดคอกเสาเข็ม (ไม่รวมเสาตอม่อ)								
5.1 ชุดดินและกลบดิน	215.20	ลบ.ม.	-	-	125.00	26,900.00	26,900.00	
5.2 ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	16.81	ลบ.ม.	575.00	9,667.19	25.00	420.31	10,087.50	เนื้อ 25%
5.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	7.40	ลบ.ม.	1,500.00	11,096.25	306.00	2,263.64	13,359.89	เนื้อ 10%
5.4 เสาเข็มสี่เหลี่ยมต้นขนาด 0.35 x 0.35 x 8.00 ม.	113	ต้น	3,600.00	406,800.00	697.00	78,761.00	485,561.00	
5.5 สกัดหัวเสาเข็ม	113	ต้น	-	-	300.00	33,900.00	33,900.00	
5.6 คอนกรีตโครงสร้างรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	126.91	ลบ.ม.	1,800.00	228,442.50	306.00	38,835.23	267,277.73	เนื้อ 10%
เหล็กเส้นกลม f 6 มม.	-	กก.	21.62	-	4.10	-	-	เนื้อ 5%
เหล็กเส้นกลม f 9 มม.	-	กก.	20.74	-	4.10	-	-	เนื้อ 7%
เหล็กเส้นข้ออ้อย f 12 มม.	489.96	กก.	19.54	9,573.84	3.30	1,616.87	11,190.71	เนื้อ 9%
เหล็กเส้นข้ออ้อย f 16 มม.	1,512.48	กก.	19.50	29,493.30	3.30	4,991.17	34,484.48	เนื้อ 11%
เหล็กเส้นข้ออ้อย f 20 มม.	1,559.11	กก.	19.51	30,418.21	2.90	4,521.41	34,939.62	เนื้อ 13%
เหล็กเส้นข้ออ้อย f 25 มม.	8,500.80	กก.	19.51	165,850.61	2.90	24,652.32	190,502.93	เนื้อ 15%
ลวดผูกเหล็ก	361.87	กก.	78.50	28,406.83	-	-	28,406.83	
5.7 ไม้แบบคีด 100 %	273.65	ลบ.พ.	400.00	109,460.00	133.00	36,395.45	145,855.45	
5.8 ไม้ค้ำราลคีด 30 % ของไม้แบบ	82.10	ลบ.พ.	400.00	32,838.00	-	-	32,838.00	
5.9 ตะปู	68.41	กก.	30.00	2,052.38	-	-	2,052.38	
5.10 เจาะสำรวจดิน	2	จุด	-	-	13,500.00	27,000.00	27,000.00	
รวมงานฐานรากชนิดคอกเสาเข็ม (ไม่รวมเสาตอม่อ) เป็นเงิน							1,344,356.50	

ร.ต.อ.

(อำนาจ นันทสูงเนิน)

รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

ร.ต.อ.

(ชนะชัย จันทรา)

รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขานุการ

งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ ตม.จว.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563 , 11758/63 , 11849/63

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6 หมวดงานฝังบริเวณ								
6.1 งานดินถมบดอัดแน่น	17,513.00	ลบ.ม.	167.97	2,941,658.61	-	-	2,941,658.61	วัสดุ + แร่ง
6.1 ปรับบริเวณ	4,814.00	ตร.ม.		-	5.00	24,070.00	24,070.00	
6.2 ถนน ค.ส.ล.	1,989.00	ตร.ม.	570.00	1,133,730.00		-	1,133,730.00	วัสดุ + แร่ง
6.3 ปูเบ็ดคทางเท้า หน้า 6 ซม.	680.00	ตร.ม.	330.00	224,400.00	55.00	37,400.00	261,800.00	
6.4 คั้นหิน ค.ส.ล. ชนิดสำเร็จรูป	225.00	ม.	180.00	40,500.00	50.00	11,250.00	51,750.00	
6.5 ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด f 0.30 ม. (แบบไม่ต่อกึ่ง)	330.00	ม.	570.00	188,100.00	-	-	188,100.00	
6.6 ป่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาด 0.30 ม. (แบบฝา ค.ส.ล.)	30	ป่อ	5,600.00	168,000.00	-	-	168,000.00	
6.7 ป่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาด 0.30 ม.(แบบฝาตะแกรง)	10.00	ป่อ	6,600.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
6.8 ท่อเมนปะปาภายใน f 40 มม. ตามฝังบริเวณ	65.00	ม.	180.00	11,700.00	50.00	3,250.00	14,950.00	
6.9 งานระบบไฟฟ้า								
- ติดโคมแสงสว่างหลอด LED ขนาด 70 W. เสาคอนกรีต	6.00	ชุด	12,000.00	72,000.00	3,000.00	18,000.00	90,000.00	

ร.ต.อ. 

(อำนาจ นันทสูงเนิน)
รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์
ประธานกรรมการ



(เสกนัฐ โอมสี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

ร.ต.อ. 

(ชนะชัย จันทรา)
รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์
กรรมการและเลขานุการ



งานก่อสร้าง อาคารที่พักการ ตม.จว.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563 , 11758/63 , 11849/63

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
6.10 ติดตั้งรางร และช่องจอตลอดยนต์	150.00	ม.	100.00	15,000.00	-	-	15,000.00		
6.11 เสาธงพร้อมแท่น ตามแบบเลขที่ 10373/58	1	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00		
6.12 ป้ายชื่ออาคาร (ทุกระเบียงหลังหิน บัวปูนปั้น)	1	งาน	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00		
6.13 ประตูบานเลื่อน พร้อมใส่เซน	2	งาน	50,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00		
6.14 รั้วแบบ A (รั้วเหล็กโปร่ง บัวปูนปั้น เสา คสล.)	73.00	ม.	3,500.00	255,500.00	-	-	255,500.00		
6.15 รั้วแบบ B (รั้วลวดหนาม ฐานรากคันทันปัด)	201.00	ม.	3,000.00	603,000.00	-	-	603,000.00		
6.16 ที่นั่งสื่อรถยนต์	9.00	ชุด	600.00	5,400.00	-	-	5,400.00		
รวมงานฝั่งบริเวณ เป็นเงิน								6,048,958.61	

ร.ต.อ. 

(อำนาจ นันทสูงเนิน)
รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์
ประธานกรรมการ



(เสกณัฐ โอมิ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร
กรรมการ

ร.ต.อ. 

(ชนะชัย จันทรา)
รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์
กรรมการและเลขานุการ



งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ ตม.จว.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563 , 11758/63 , 11849/63

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานโครงสร้างคอนกรีต (ค้ำจองคอนกรีต 10 คับ)								
ขุดดินและถมกลับ	2.00	ลบ.ม.		-	79.00	158.00	158.00	
ทรายหยาบอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	455.61	455.61	46.00	46.00	501.61	
คอนกรีตพยายาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,500.00	1,500.00	316.00	316.00	1,816.00	
คอนกรีต 1:2:4	2.00	ลบ.ม.	1,644.00	3,288.00	245.00	490.00	3,778.00	
เหล็กเส้นกลม f 12 มม.	136.39	กก.	23.15	3,157.43	3.00	409.17	3,566.60	
ลวดผูกเหล็ก	4.09	กก.	47.67	195.05	-	-	195.05	
ไม้แบบ	11.00	ตร.ม.	400.00	4,400.00	105.00	1,155.00	5,555.00	
ตะปู	2.75	กก.	46.73	128.51	-	-	128.51	
แท่นขึ้น ค.ส.ท.หนา 0.15 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
พื้นปาดเรียบ	-	ตร.ม.	-	-	10.00	-	-	
หลังคาเหล็กเคลือบสีรีดลอนชนิดมีฉนวนกันความร้อน	177.00	ตร.ม.	350.00	61,950.00	70.00	12,390.00	74,340.00	
โครงสร้างค้ำจองเหล็กกลม 2 1/2"X3.2 มม.	36.00	ม.	208.00	7,488.00	-	-	7,488.00	
โครงสร้างค้ำจองเหล็กกลม 1 1/2"X3.2 มม.	-	ม.	164.00	-	-	-	-	
โครงสร้างค้ำจองเหล็ก C 75X50X3.2 มม.	207.00	ม.	85.00	17,595.00	-	-	17,595.00	
ค่าแรงประกอบโครงสร้างเหล็ก	177.00	ตร.ม.	-	-	117.00	20,709.00	20,709.00	

ร.ต.อ. 

(อำนาจ นันทสูงเนิน)
รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์
ประธานกรรมการ



(เสกณัฐ โอม)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

ร.ต.อ. 

(ชนะชัย จันทรา)
รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์
กรรมการและเลขานุการ



งานก่อสร้าง อาคารที่พักการ คม.จว.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง คม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2553 :1758/63 , 11849/63

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
ค่าแรงประกอบเสาเหล็กถัก	6.00	ต้น	-	-	1,500.00	9,000.00	9,000.00		
ทาสีกันสนิม สีน้ำมัน	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00		
ดวงโคม LED TUBE 1X36W.	5.00	ชุด	1,200.00	6,000.00	100.00	500.00	6,500.00		
สวิทช์เปิด-ปิด	1.00	ชุด	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00		
เต้ารับไฟฟ้ามีกล่องกันน้ำ	5.00	ชุด	250.00	1,250.00	100.00	500.00	1,750.00		
เดินสายไฟฟ้า	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00		
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00		
วางระบายน้ำฝน	28.00	ม.	360.00	10,080.00	70.00	1,960.00	12,040.00		
ท่อระบายน้ำฝน	15.00	ม.	50.00	750.00	30.00	450.00	1,200.00		
บ่อพักน้ำ ค.ส.ล.	-	ม.	39,000.00	-	-	-	-		
ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	-	บ่อ	485,561.00	-	-	-	-		
รวมค่าก่อสร้างโรงจอดรถ 2 คัน เป็นเงินทั้งหมด								179,040.77	

ร.ต.อ.

(อำนาจ นันทสูงเนิน)

รอง สว.ค.ม.จว.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

(เสกณัฐ โอมี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

กรรมการ

ร.ต.อ.

(ชนะชัย จันทรา)

รอง สว.ค.ม.จว.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขานุการ

งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ ตม.จว.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปร 4 ก

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 ชุดดินและถมกลับ	30.50	ลบ.ม.	-	-	148.00	4,514.00	4,514.00	
	1.2 เสาค้ำเข็มสี่เหลี่ยม 0.26x0.26x21.00 m safe load 20 T/pile	9.00	ต้น	6,090.00	54,810.00	1,450.00	13,050.00	67,860.00	
	- สกัดหัวเข็ม	9.00	ต้น	-	-	250.00	2,250.00	2,250.00	
	1.3 ทรายหยาบราตน้ำอัดแน่น	6.00	ลบ.ม.	325.00	1,950.00	99.00	594.00	2,544.00	
	1.4 คอนกรีตหยาบ	4.20	ลบ.ม.	1,700.00	7,140.00	398.00	1,671.60	8,811.60	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง cylinder 28 วัน 240 Ksc.	34.00	ลบ.ม.	1,800.00	61,200.00	391.00	13,294.00	74,494.00	
	1.6 ไม้แบบ (ลิต 70 %)	135.80	ลบ.พ.	350.00	47,530.00	133.00	18,061.40	65,591.40	
	- ไม้เคจรัยัดแบบ	40.74	ลบ.พ.	350.00	14,259.00	133.00	5,418.42	19,677.42	
	- ค่าแรงแบบหล่อ	252.20	ตร.ม.			133.00	33,542.60	33,542.60	
	- ตะปู	49.00	ตร.ม.	30.00	1,470.00			1,470.00	
	1.7 แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ (LL=300 kg/sqm.)	128.70	ตร.ม.	240.00	30,888.00	40.00	5,148.00	36,036.00	
	1.8 คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม.	128.70	ตร.ม.	114.50	14,736.15	24.25	3,120.98	17,857.13	
	1.9 เหล็ก wremesh dia 4 มม. @ 0.20 X 0.20 m.	128.70	ตร.ม.	30.00	3,861.00	5.00	643.50	4,504.50	
	1.10 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้น Dia 6 มม.SR 24	379.25	กก.	21.62	8,199.39	4.10	1,554.93	9,754.31	
	- เหล็กเส้น Dia 9 มม.SR 24	438.97	กก.	20.74	9,104.24	4.10	1,799.78	10,904.01	
	- เหล็กเส้น Dia 12 มม.SD 40	877.00	กก.	19.54	17,136.58	3.30	2,894.10	20,030.68	
	- เหล็กเส้น Dia 16 มม.SD 40	904.00	กก.	19.50	17,628.00	3.30	2,983.20	20,611.20	
	- เหล็กเส้น Dia 20 มม.SD 40	1,381.00	กก.	19.51	26,943.31	3.30	4,557.30	31,500.61	
	- ลวดผูกเหล็ก	120.00	กก.	78.50	9,420.00	-	-	9,420.00	

ร.ต.อ.

ร.ต.อ.

(อำนาจ นันทสูงเนิน)
รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์
ประธานกรรมการ

(เสกนัฐ โอม)
รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์
กรรมการและเลขานุการ

งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ ต.ม.จว.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ต.ม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 11019/60, 11825/63, 24/2563
ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ปร 4 ก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.8	งานเหล็กีกรูปพรรณ								
	- เหล็กท่อน้ำ Ø 6"x3.2 มม.	107.00	กก.	27.84	2,978.88	10.00	1,070.00	4,048.88	
	- เหล็กท่อน้ำ Ø 3"x2.8 มม. (A)	18.00	กก.	27.84	501.12	10.00	180.00	681.12	
	- เหล็กท่อน้ำ Ø 2"x2.3 มม. (B)	39.00	กก.	27.84	1,085.76	10.00	390.00	1,475.76	
	- เหล็กท่อน้ำ Ø 1 1/4"x2.3 มม. (C)	381.00	กก.	27.84	10,607.04	10.00	3,810.00	14,417.04	
	- เหล็กท่อน้ำ Ø 3/4"x2.3 มม. (D)	72.00	กก.	27.84	2,004.48	10.00	720.00	2,724.48	
	- Plate เหล็ก -200x200x6 มม.	9.00	แผ่น	250.00	2,250.00	100.00	900.00	3,150.00	
	- Anchor Bolt Ø-15 มม. ยาว 0.30 ม.	36.00	ชุด	280.00	10,080.00	90.00	3,240.00	13,320.00	
	- Rectangular Tube 125 x 50x 3.2 มม.	809.00	กก.	27.84	22,522.56	10.00	8,090.00	30,612.56	
	- Square Tube 50 x 50 x 3.2 มม.	400.00	กก.	27.84	11,136.00	10.00	4,000.00	15,136.00	
	- C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	717.00	กก.	27.84	19,961.28	10.00	7,170.00	27,131.28	
	- C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	522.00	กก.	27.84	14,532.48	10.00	5,220.00	19,752.48	
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้าง	416.00	ตร.ม.	40.00	16,640.00	35.00	14,560.00	31,200.00	
	- ฝืน ค.ส.ล. GS	47.00	ตร.ม.	420.00	19,740.00			19,740.00	รวมค่าแรง
รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง					104,532.32		39,040.00	624,763.06	

ร.ต.อ.

(อำนาจ นันทสูงเนิน)

รอง สต.ตม.จว.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

(เสกธนู โอสถ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติ

กรรมการ

ร.ต.อ.

(ชนชัย จันทร์)

รอง สต.ตม.จว.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขานุการ

งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ ต.ม.จว.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ

ปร 4 ก

สถานที่ก่อสร้าง ต.ม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1 งานหลังคา									
	- หลังคากระเบื้องโอยราุ่นเคลือบสี ขนาด 13 นิ้ว	210.00	ตรม.	500.00	105,000.00	85.00	17,850.00	122,850.00	
	- คลอบสั่น	34.00	แผ่น	65.00	2,210.00	80.00	2,720.00	4,930.00	
	- คลอบเส้นด้ายซี่	30.00	แผ่น	65.00	1,950.00	100.00	3,000.00	4,950.00	
	- คลอบข้าง	30.00	แผ่น	65.00	1,950.00	80.00	2,400.00	4,350.00	
	- คลอบปิดจั่ว	2.00	แผ่น	65.00	130.00	80.00	160.00	290.00	
	- คลอบปิดปลายด้ายซี่	4.00	แผ่น	65.00	260.00	80.00	320.00	580.00	
	- แปรงล้าเรีจรูป 0.7 มม. (ตราช้าง)	1,050.00	ม.	45.00	47,250.00	25.00	26,250.00	73,500.00	
	- เชิงชายไม้ล้าเรีจรูป ขนาด 8 นิ้ว	57.00	ม.	82.00	4,674.00	-	-	4,674.00	
	- เชิงชายไม้ล้าเรีจรูป ขนาด 6 นิ้ว	57.00	ม.	57.00	3,249.00	-	-	3,249.00	
	- ติดตั้งเชิงชาย + ทับเชิงชาย	114.00	ม.	-	-	73.00	8,322.00	8,322.00	
	- metal sheet หนา 0.47 มม. ปุ PE FOAM	165.00		300.00	49,500.00	70.00	11,550.00	61,050.00	
	รวมงานข้อ 2.1				216,173.00		72,572.00	288,745.00	
2.2 งานฝ้าเพดาน									
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าาโลหะชุบสังกะสี	123.00	ตร.ม.	292.00	35,916.00	75.00	9,225.00	45,141.00	
	- ฝ้าเพดานกรูกระเบื้องซีเมนต์หนา 4 มม. ติดร่อง 5 มม.	98.00	ตร.ม.	265.00	25,970.00	95.00	9,310.00	35,280.00	
	รวมงานข้อ 2.2				61,886.00		18,535.00	80,421.00	

ร.ต.อ.

(อำนาจ นันทสูงเนิน)

(เสถียร โอมี)

รอง สว.ต.ม.จว.บุรีรัมย์

วิศวกรโยธาปฏิบัติราชการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ร.ต.อ.

(ชัชชัย จันทรา)

รอง สว.ต.ม.จว.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขานุการ

งานก่อสร้าง อาคารที่พักการ ตม.จว.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ

ปร 4 ก


สถานที่ก่อสร้าง ตม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3 งานผนัง									
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งผนัง	102	ตร.ม.	240.00	24,480.00	89.00	9078.00	33558.00	
	- ฉาบปูนผนัง	102	ตร.ม.	240.00	24,480.00	89.00	9078.00	33558.00	
	- เสาคอนค.ส.ล.	63	ม.	60.00	3,780.00	44.00	2772.00	6552.00	
	- ผนังกันห้องภายในยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเหล็กชุบสังกะสี	64	ตร.ม.	525.00	33,600.00	110.00	7040.00	40640.00	
	รวมงานข้อ 2.3				86,340.00		27,968.00	114,308.00	
2.4 งานพื้น									
	- พื้นผิวปูแผ่นกระเบื้องแกรนิตโต้สีฉนวนหนา 1 ซม. ขนาด 0.60 X 0.60	293.00	ตร.ม.	400.00	117,200.00	181.00	53,033.00	170,233.00	
	- ระบายน้ำลาดจาก ฉีดน้ำยา 2 ครั้ง	293.00	ตร.ม.	150.00	43,950.00			43,950.00	รวมค่าแรง
	รวมงานข้อ 2.3				161,150.00		53,033.00	214,183.00	
2.5 งานประตู - หน้าต่าง									
	- ป.1	3.00	ชุด	8,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	รวมค่าแรง
	- น.1	3.00	ชุด	15,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	รวมค่าแรง
	รวมงานข้อ 2.5				70,500.00		-	70,500.00	

ร.ต.อ. 
 (อำนาจ นันทสูงเนิน)
 รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์
 ประธานกรรมการ

(เสกณัฐ โอมิ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการ

ร.ต.อ. 
 (ชนะชัย จันทรา)
 รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์
 กรรมการและเลขานุการ



งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ ต.ม.จว.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ต.ม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์


แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	ANEL BOARD /PB2 ขนาด 12 ช่อง พร้อมMAIN 50 AT,3P,IC 15	1	ชุด	8,500	8,500	1,000	1,000	9,500	
	- Miniature CB. 10 ถึง 16 AT -1P IC 6 KA	10	ตัว	125	1,250	10	100	1,350	
	- Miniature CB. 50 AT - 3P IC 6 KA	1	ตัว	1,360	1,360	10	10	1,370	
	- Miniature CB. + กั้นฟุตด 16 AT - 1P IC 6 KA (RCBO 30m	1	ตัว	1,440	1,440	10	10	1,450	
	- โคมไฟสำนักงานฝังฝ้า LED-T8 2X18 W ฝังฝ้า	36.00	ชุด	3,000.00	108,000.00	150.00	5,400.00	113,400.00	
	(ตะแกรงอลูมิเนียมสะท้อนแสง60X120 ซม.) ขนาด 0.60 X 1								
	- โคมไฟสำนักงานกล่องเหล็กLED-T8 1X18 W TUBE 1.20 W	12.00	ชุด	750.00	9,000.00	115.00	1,380.00	10,380.00	
	- SWITCH + WALL PATE	18.00	ชุด	52.00	936.00	80.00	1,440.00	2,376.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าตู้+Wall Plate+Handy Box	20.00	ชุด	176.00	3,520.00	90.00	1,800.00	5,320.00	
	-สาย IEC01(THW) 1 X 10.0 sq:mm. (สายเมน)	50.00	ม.	35.23	1,762	16.00	800	2,562	
	-สาย IEC01(THW) 1 X 6.0 sq:mm. (สายกราวด์)	10.00	ม.	20.23	202	12.00	120	322	
	-สาย IEC01(THW) 1 X 4 sq:mm. (สายเมนไปห้องน้ำ,ป็นน้ำดื่ม)	18.00	ม.	12.29	221.22	10.00	180.00	401.22	
	-สาย IEC01(THW) 1 X 2.5 sq:mm. (เต้ารับ)	200.00	ม.	8.15	1,630.00	7.00	1,400.00	3,030.00	
	-สาย IEC01(THW) 1 X 1.5 sq:mm. (แสงสว่าง)	200.00	ม.	5.75	1,150.00	5.00	1,000.00	2,150.00	
	- ค่าติดตั้ง GROUND ROD 5/8" X 10"	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	1,500.00	
	- เบ็ดเตล็ด (เงาพื้สาย ตลับ ท่อflex)	1.00	งาน	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า				7,365.02		4,300.00	156,811.02	

ร.ต.อ. 
 (อำนาจ นันทสูงเนิน)
 รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์
 ประธานกรรมการ

ร.ต.อ. 
 (โสภณัฐ โอมิ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติกร
 กรรมการ

งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ ต.ม.จว.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ

ปร 4 ก

สถานที่ก่อสร้าง ต.ม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	4.1 เครื่องปรับอากาศแบบ (R32)								
	- ขนาด 18000 BTU/Hr แบบติดตั้ง	6.00	SETS	25,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	รวมค่าแรง
	- Breaker 1 เฟส ชุดเครื่องปรับอากาศ	6.00	SETS	140.00	840.00	140.00	840.00	1,680.00	
	- พัดลมใบจรมบติดเพดาน ขนาด Dia. 16"	5.00	SETS	1,360.00	6,800.00	345.00	1,725.00	8,525.00	รับประกัน5ปี
	- เบ็ดเหล็ก (เทพื้นสาย ฟิลิป ทัอฟlex)	1.00	งาน	1,200.00	1,200.00	500.00	500.00	1,700.00	
	รวมหมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				158,840.00		3,065.00	161,905.00	

ร.ต.อ. 
(อำนาจ นันทสูงเนิน)
รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์
ประธานกรรมการ

ร.ต.อ. 
(เสถียร โอม)
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร
กรรมการ

ร.ต.อ. 
(ขณะชัย จันทรา)
รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์
กรรมการและเลขานุการ



งานก่อสร้าง อาคารพักอาศัย ตม.จว.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ

ปร 4 ก

สถานที่ก่อสร้าง ตม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563
ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 ชุดดินและถมกลั้ว	2.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	247.50	247.50	
	1.2 เสาค้ำเหล็กเหลี่ยม 0.22 x 0.22 x 18.00 m.safe load 20 T/pil	8.00	ตัน	3,996.00	31,968.00	1,430.00	11,440.00	43,408.00	
	- สลักหัวเข็ม	8.00	ตัน	-	-	180.00	1,440.00	1,440.00	
	1.3 ทรายหยาบราคาหน้าอัดแน่น	2.80	ลบ.ม.	325.00	910.00	99.00	277.20	1,187.20	
	1.4 คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,700.00	1,700.00	350.00	350.00	2,050.00	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง	28.72	ลบ.ม.	1,800.00	51,696.00	391.00	11,229.52	62,925.52	
	1.6 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB Dia 6 มม.	152.00	กก.	21.62	3,286.24	4.10	623.20	3,909.44	
	- เหล็ก RB Dia 9 มม.	489.00	กก.	20.74	10,141.86	4.10	2,004.90	12,146.76	
	- เหล็ก DB Dia 12 มม.	467.00	กก.	19.54	9,125.18	3.30	1,541.10	10,666.28	
	- เหล็ก DB Dia 16 มม.	343.00	กก.	19.50	6,688.50	3.30	1,131.90	7,820.40	
	- PL-200x200x6 มม. ยึดหัวเสา	8.00	แผ่น	120.00	960.00	30.00	240.00	1,200.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	35.00	กก.	78.50	2,747.50	-	-	2,747.50	
	- ไม้แบบ	127	ลบ.พ.	400.00	50,800.00			50,800.00	
	- ไม้ยึดโครง	36.00	ลบ.พ.	400.00	14,400.00			14,400.00	

ร.ต.อ.

(อำนาจ นันทสูงเนิน)

รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

(เสกณัฐ โอม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

ร.ต.อ.

(ชนะชัย จันทรา)

รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขานุการ

งานก่อสร้าง อาคารที่พักการ ต.ม.จ.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ


สถานที่ก่อสร้าง ต.ม.จ.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ปร 4 ก

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563
ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงทำแบบหล่อ	142.00	ตร.ม.			133.00	18,886.00	18,886.00	
	- ตะปู	36.00	กก.	30.00	1,080.00			1,080.00	
	1.7 งานเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่อง 2" X 2"X2.30 มม.	80.00	กก.	31.80	2,544.00	10.00	800.00	3,344.00	
	- เหล็กกล่อง 1" X 2"X2.30 มม.	27.00	กก.	31.80	858.60	10.00	270.00	1,128.60	
	- ฉันทันเหล็ก 2C -125x50x20x2.3 มม.	325.00	กก.	31.80	10,335.00	10.00	3,250.00	13,585.00	
	- แปเหล็ก C -100x50x20x2.3 มม.	536.00	กก.	31.80	17,044.80	10.00	5,360.00	22,404.80	
	1.8 ทาสีกันสนิม	30.00	ตร.ม.	40.00	1,200.00	35.00	1,050.00	2,250.00	
	-เหล็ก wimesh 4 mm.@ 0.20 X 0.20 ม.	90.00	ตร.ม.	30.00	2,700.00	5.00	450.00	3,150.00	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				100,962.40		30,066.00	280,777.00	

ร.ต.อ. 
(อำนาจ นันทสูงเนิน)
รอง สว.ต.ม.จ.บุรีรัมย์
ประธานกรรมการ

(เสถียร ใจมี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติราชการ
กรรมการ

ร.ต.อ. 
(พงษ์ชัย จันทรา)
รอง สว.ต.ม.จ.บุรีรัมย์
กรรมการและเลขานุการ



งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ ต.ม.จว.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ต.ม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2 หมวดงานสถาปัตยกรรม									
	2.1 งานหลังคา				137,928		17,932	155,860	
	2.2 งานผนังและตลุมต่าง				166,929		43,100	210,028	
	2.3 งานพื้นและตกแต่ง				35,525		21,368	56,893	
	2.4 งานประตู - หน้าต่าง				12,150		685	12,835	
	2.5 งานสุขภัณฑ์				94,240		17,610	111,850	
	2.6 งานทาสี				4,726		3,759	8,485	
	2.7 งานเบ็ดเตล็ด				33,750		2,800	36,550	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				485,247		107,253	592,500	

ร.ต.อ.

(อำนาจ นันทสูงเนิน)

รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

(เสกถันท์ โอมิ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

กรรมการ

ร.ต.อ.

(ชนะชัย จันทร์พรา)

รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขานุการ

งานก่อสร้าง อาคารที่พักการ ตม.จว.บุรีรัมย์ พริ้มสวนประกอบ

ปร 4 ก

สถานที่ก่อสร้าง ตม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1 งานหลังคา									
2.1.1 งานหลังคาMETAL SHEET									
	- หลังคาเมทัลชีท METAL SHEET หนา 0.47 มม. สีอะลูมิเนียม	106.00	ตร.ม.	350	37,100	70	7,420	44,520	
	ปู PE หนา 50 มม. กันความร้อน								
	- ฝ้าบังแดดโครงเคร่าเหล็กกรุฝ้าโฟลติกบอร์ด หนา 8 มม.	18.22	ตร.ม.	2,800	51,016	300	5,466	56,482	
	- ครอบข้างปั้นลม Garble flashing	39.60	ม.	220	8,712	50	1,980	10,692	
	- เซึ่งชาย+ทับเชิงชายไม้เสาเรีจรูป 8นิ้วทับด้วย 6นิ้ว หนา 16 มม	42.00	ม.	250	10,500	73	3,066	13,566	
	- ฝ้าบังแดดตั้งเกดตีระบายอากาศ โดยรอบ	15.30	ตร.ม.	2,000	30,600	-	-	30,600	รวมค่าแรง
	รวมงานข้อ 2.1				137,928		17,932	155,860	
2.2 งานผนังและคกต่าง									
	- ผนังก่ออิฐฉาบเรียบ	156.00	ตร.ม.	285.00	44,460.00	89.00	13,884.00	58,344.00	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	48.00	ม.	80.00	3,840.00	44.00	2,112.00	5,952.00	
	- ผนังก่ออิฐกรุกระเบื้องผนัง 0.30x0.60 ม.	121.63	ตร.ม.	180.00	21,893.40	222.00	27,001.86	48,895.26	
	- ก่อปลอกแก้ว 4"	0.68	ตร.ม.	1,462.00	994.16	150.00	102.00	1,096.16	
	- ผนังระแนงบังตาไม้แดง ไม้หน้า	9.90	ตร.ม.	1,590.00	15,741.00	-	-	15,741.00	รวมค่าแรง
	- ชุดผนังงแลมีนและประตูกันห้องน้ำเส้ำเรีจรูป	10.00	ชุด	8,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	รวมงานข้อ 2.2				166,928.56		43,099.86	210,028.42	

ร.ต.อ.

(อำนาจ นันทสูงเนิน)

รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

ร.ต.อ.

(ชนะชัย จันทรา)

รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขานุการ

แผ่นที่ 5/14

งานก่อสร้าง อาคารทำการ ตม.จว.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ

ปร 4 ก

สถานที่ก่อสร้าง ตม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3 งานพื้และตกแต่ง									
	- พื้ ค.ส.ถ. ក្រុមប្រឹក្សាប្រឹក្សាប្រឹក្សា 0.60x0.60 ត្រីកោណ	96.25	ตร.ม.	360.00	34,650.00	222.00	21,367.50	56,017.50	
	- ทรายล้างสีธรรมชาติทางขึ้น	2.50	ตร.ม.	350.00	875.00			875.00	
	รวมงานข้อ 2.3				35,525.00		21,367.50	56,892.50	
2.4 งานประตู - หน้าต่าง									
	- ป.1 เหล็กบานเลื่อนกระจกฝ้า	1.00	ชุด	9,600.00	9,600.00	315.00	315.00	9,915.00	
	- ป.2 บานเฟลปเปอร์กลาส	2.00	ชุด	1,275.00	2,550.00	185.00	370.00	2,920.00	รวมค่าแรง
	รวมงานข้อ 2.4				12,150.00		685.00	12,835.00	

ร.ต.อ.

(อำนาจ นันทสูงเนิน)

รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

(เสถียร โตม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

ร.ต.อ.

(ชนะชัย จันทรา)

รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขาธิการ

งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ ต.ม.จ.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ต.ม.จ.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปร 4 ก

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์									
	- โถล้างชักโครก	5.00	ชุด	4,850.00	24,250.00	450.00	2,250.00	26,500.00	
	- โถล้างชนิดนั่งยอง	6.00	ชุด	1,165.00	6,990.00	300.00	1,800.00	8,790.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์	8.00	ชุด	1,510.00	12,080.00	450.00	3,600.00	15,680.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนติดผนัง	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชุดโถแอสเลสพีปสำเร็จรูป	6.00	ชุด	2,100.00	12,600.00	450.00	2,700.00	15,300.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	อัน	287.00	287.00	120.00	120.00	407.00	
	- สายฉีดน้ำชำระ	11.00	อัน	517.07	5,687.77	35.00	385.00	6,072.77	
	- ขอบแขวนผ้าโลหะ	11.00	อัน	120.00	1,320.00	70.00	770.00	2,090.00	
	- ก๊อกน้ำ ติดสูงจากพื้น 0.50 ม.	10.00	อัน	135.00	1,350.00	25.00	250.00	1,600.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	1.00	ชุด	590.00	590.00	140.00	140.00	730.00	
	- ราวแอสเลสสำหรับคนพิการ	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	รวมค่าแรง
	- กระจกเงารวมกรอบอลูมิเนียมสำเร็จรูป	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	70.00	70.00	2,370.00	
	- กระจกเงารวมกรอบอลูมิเนียมสำเร็จรูป (ภายนอก)	2.00	ชุด	7,800.00	15,600.00	2,500.00	5,000.00	20,600.00	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดติกลิ้น	1.00	อัน	385.00	385.00	75.00	75.00	460.00	
	รวมงานข้อ 2.5				94,229.77		17,610.00	111,849.77	
2.6 งานทาสี									
	- สีอะคริลิก 100% (กึ่งเงา) ชนิดใช้ภายนอก	107.40	ตร.ม.	44	4,726	35	3,759	8,485	
	รวมงานข้อ 2.6				4,726		3,759	8,485	
2.7 งานเบ็ดเตล็ด									
	- ติดตั้งราวพยุงตัวสำหรับผู้พิการ/คนชรา	2.00	อัน	8,500	17,000	-	-	17,000	รวมค่าแรง
	- ระบบกำจัดกลิ่น (รวมงาน เบ็ดเตล็ด)	45.00	ตร.ม.	150	6,750			6,750	รวมค่าแรง
	- รางสแตนเลสที่ห้อง สุว. ต.ม.จ.บุรีรัมย์	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	700.00	2,800.00	12,800.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แผ่นที่ 7/14

งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ ต.ม.จว.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ต.ม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ปร 4 ก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3 หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร					33,750		2,800	36,550	
	- CONSUMER UNIT ขนาด 8 ช่อง พร้อมเมน 50 AT, 2P, IC 10 K	1.00	ชุด	3,620.00	3,620.00	500.00	500.00	4,120.00	
	- Miniature CB. 16 AT - IP IC 6 KA	6	ชุด	169.00	1,014.00	10.00	60.00	1,074.00	
	- Miniature CB. +กันไฟดูด 16 AT - 1P IC 6 KA (RCBO 30mA	1	ตัว	1,440	1,440	10	10	1,450	
	- โคมไฟติดตั้ง LED-T8 1X18 W	18.00	ชุด	750.00	13,500.00	115.00	2,070.00	15,570.00	
	- SWITCH + WALL PATE	10.00	ชุด	52.00	520.00	80.00	800.00	1,320.00	50,000 ขง.
	- เต้ารับไฟฟ้า+Wall Plate+Handy Box	4.00	ชุด	176.00	704.00	90.00	360.00	1,064.00	
	-สาย IEC01(THW) 1 X 4 sq.mm. (ป็นน้ำทองน้ำ)	80.00	ม.	12.29	983.20	10.00	800.00	1,783.20	
	-สาย IEC01(THW) 1 X 2.5 sq.mm. (เต้ารับ)	100.00	ม.	8.15	815.00	7.00	700.00	1,515.00	
	-สาย IEC01(THW) 1 X 1.5 sq.mm. (แสงสว่าง)	100.00	ม.	5.75	575.00	5.00	500.00	1,075.00	
	- ค่าติดตั้ง GROUND ROD 5/8" X 10"	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	1,500.00	
	- เบ็ดเตล็ด (เทพื้นสาย ตลับ ท่อflex)	1.00	งาน	800.00	800.00	300.00	300.00	1,100.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				25,171.20		6,400.00	31,571.20	

ร.ต.อ.

(อำนาจ นันทสูงเนิน)

รอง สว.ต.ม.จว.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

(เสกธวัช โอม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติ

กรรมการ

ร.ต.อ.

(ชนะชัย จันทรา)

รอง สว.ต.ม.จว.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขานุการ

งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ ต.ม.จว.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ

ปร 4 ก

สถานที่ก่อสร้าง ต.ม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	4.1 งานระบบท่อระบายน้ำโสรโครก ท่อ PVC ชั้น 8.5		รวม		13,745.04		4,439.77	18,184.81	
	4.2 งานระบบท่อระบายน้ำทั้ง ท่อ PVC ชั้น 8.5		รวม		6,493.72		2,095.06	8,588.78	
	4.3 งานระบบท่อระบายน้ำอากาศ ท่อ PVC ชั้น 8.5		รวม		1,849.81		597.51	2,447.32	
	4.4 งานระบบท่อประปา ท่อ PVC ชั้น 13.5		รวม		93,631.67		1,773.54	114,140.21	
	4.5 งานระบบสุขาภิบาลภายนอก		รวม		28,997.80		3,929.44	32,927.24	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล				144,718.04		12,835.31	176,288.35	

ร.ต.อ.

(อำนาจ นันทสูงเนิน)

รอง ศว.ตม.จว.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

(เสถียร โอสม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

กรรมการ

ร.ต.อ.

(ขณะชัย จันทรา)

รอง ศว.ตม.จว.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขานุการ

แผ่นที่ 9/14

งานก่อสร้าง อาคารที่พักการ ตม.จว.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ

ปร 4 ก

สถานที่ก่อสร้าง ตม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.1	งานระบบท่อระบายน้ำโสรรก ท่อ PVC ชั้น 8.5								
	-ท่อ PVC ขนาด Dia 6 "	5	ม.	338.75	1,693.75			1,693.75	
	-ท่อ PVC ขนาด Dia 4 "	35	ม.	160.00	5,600.00			5,600.00	
	-ข้องอ 45 PVC ขนาด Dia 4 "	20	ตัว	65.00	1,300.00			1,300.00	
	-ข้อโค้ง 90 PVC ขนาด Dia 4 "	10	ตัว	65.00	650.00			650.00	
	-สามทาง Y PVC ขนาด Dia 4 "	6	ตัว	165.00	990.00			990.00	
	-สามทาง Y PVC ขนาด Dia 4 " - 2 "	2	ตัว	165.00	330.00			330.00	
	-FCO ขนาด Dia 2 "	2	ชุด	800.00	1,600.00			1,600.00	
	-ค่าแรงประกอบและติดตั้งท่อ	1	งาน			3,649.13		3,649.13	
	-อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ	1	LOT			1,581.29		1,581.29	
-ค่าทดสอบท่อ	1	LOT			790.64		790.64		
รวมงานระบบท่อระบายน้ำโสรรก					13,745.04		4,439.77	18,184.81	

ร.ต.อ.

(อำนาจ นันทสูงเนิน)

รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

(เสถียร ใจดี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

ร.ต.อ.

(ขณะชัย จันทรา)

รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขานุการ

วันที่ 10/14

งานก่อสร้าง อาคารที่พักการ ตม.จว.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ

ปร 4 ก

สถานที่ก่อสร้าง ตม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.2 งานระบบท่อระบายน้ำทั้งท่อ PVC ชั้น 8.5									
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 3 "	5	ม.	105.00	525.00			525.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 2 "	20	ม.	45.00	900.00			900.00	
	- สามทาง Y PVC ขนาด Dia 3 "	2	ตัว	65.00	130.00			130.00	
	- ซ่อมงอ 45 PVC ขนาด Dia 3 "	4	ตัว	29.00	116.00			116.00	
	- ซ่อมงอ 45 PVC ขนาด Dia 2 "	20	ตัว	28.00	560.00			560.00	
	- ซ่อมงอ 90 PVC ขนาด Dia 2 "	20	ตัว	28.00	560.00			560.00	
	- สามทาง ลด Dia 2 " - 1"	5	ตัว	42.00	210.00			210.00	
	- สามทาง Y PVC ขนาด Dia 2 "	7	ตัว	42.00	294.00			294.00	
	- FCO ขนาด Dia 2 "	2	ชุด	550.00	1,100.00			1,100.00	
	- P - TRAP ขนาด Dia 2 "	3	ชุด	165.00	495.00			495.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งท่อ	1	งาน			1,393.20		1,393.20	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ	1	LOT			603.72		603.72	
	- ค่าทดสอบท่อ	1	LOT			301.86		301.86	
	- ป่อพักสำเร็จรูป	2	ป่อ	500.00	1,000.00	200.00	400.00	1,400.00	
	รวมงานระบบท่อระบายน้ำทั้ง				6,493.72		2,095.06	8,588.78	

ร.ต.อ. 

(อำนาจ นันทสูงเนิน)
รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์
ประธานกรรมการ



(เสถียร ภูมิ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

ร.ต.อ. 

(ชนะชัย จันทรา)
รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์
กรรมการและเลขานุการ



วันที่ 11/14

งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ ต.ม.จว.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ

ปร 4 ก

สถานที่ก่อสร้าง ต.ม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.4 งานระบบท่อประปา ท่อ PVC ชั้น 13.5									
	- ท่อน้ำเข้า HDPE 100 DN 16 ขนาด Dia 1"	75	ม.	19.00	1,425.00			1,425.00	
	- ท่อเมนหลัก PVC ขนาด Dia 1 1/4"	3	ม.	35.00	105.00			105.00	
	- ท่อเมนย่อย PVC ขนาด Dia 1"	23	ม.	29.00	667.00			667.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 3/4"	20	ม.	20.00	400.00			400.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia 1/2"	20	ม.	16.00	320.00			320.00	
	- ช็องอ 90 PVC ขนาด Dia 1"	3	ตัว	11.00	33.00			33.00	
	- ช็องอ 90 PVC ขนาด Dia 3/4"	4	ตัว	6.00	24.00			24.00	
	- ช็องอ 90 PVC ขนาด Dia 1/2"	8	ตัว	5.00	40.00			40.00	
	- ช็องอ 90 PVC ขนาด Dia 1/2" เกยไว้ในทองเหลือง	24	ตัว	38.00	912.00			912.00	
	- สาลงทาง T PVC ขนาด Dia 1 1/2" - 1"	1	ตัว	30.00	30.00			30.00	
	- สาลงทาง T PVC ขนาด Dia 1"	3	ตัว	15.00	45.00			45.00	
	- สาลงทาง T PVC ขนาด Dia 1 - 3/4"	3	ตัว	16.00	48.00			48.00	
	- สาลงทาง T PVC ขนาด Dia 3/4" - 1/2"	20	ตัว	16.00	320.00			320.00	
	- ประตูน้ำ ขนาด Dia 1/2"	2	ชุด	268.00	536.00	50.00	100.00	636.00	
	- GATE VALVE ขนาด Dia 1 1/4"	1	ชุด	490.00	490.00	50.00	50.00	540.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้นมีสายสียบต่อสายยาง SANWA	7	ชุด	135.00	945.00	35.00	245.00	1,190.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งท่อ	1	งาน				1,457.70	1,457.70	
	- อุปกรณ์ตัดแขวนท่อ น้ยา และอื่นๆ	1	LOT		631.67			631.67	
	- ค่าทดสอบท่อ	1	LOT				315.84	315.84	
	- ตั้งเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสใต้ดิน ขนาด 2000 L พร้อมอุปกรณ์และงา	3.00	ชุด	31,000.00	93,000.00	4,000.00	12,000.00	105,000.00	
	ร.ต.อ. รวงมาบุรีระบบท่อประปา				93,631.67		1,773.54	114,140.21	

รอง ผ.บ.ต.ม.จว.บุรีรัมย์
ประธานกรรมการ

รอง ผ.บ.ต.ม.จว.บุรีรัมย์
กรรมการและเลขานุการ

วิศวกรรมโยธาปฏิบัติกร
กรรมการ

แบบที่ 13/14

งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการ ต.ม.จ.บุรีรัมย์ พร้อมส่วนประกอบ

ปร 4 ก

สถานที่ก่อสร้าง ต.ม.จ.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.5 งานระบบสุขาภิบาลภายนอก									
	-งานขุดดินฐานรากและฝังกลบ	6.28	ลบ.ม.			148.00	929.44	929.44	
	-งานโครงสร้างฐานราก + เสาเข็ม I - 0.15 X 3.0 ม.จำนวน 10 ต้น	1	งาน	4,997.80	4,997.80			4,997.80	รวมค่าแรง
	-ถังบำบัดน้ำเสีย PE ขนาด 3,000 ลิตร แบบไม่เติมอากาศ	1	ถัง	24,000.00	24,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00	
	รวมงานระบบสุขาภิบาลภายนอก				28,998		3,929	32,927	

ร.ค.อ. 

(อำนาจ นันทสูงเนิน)
รอง ผ.ว.ต.ม.จ.บุรีรัมย์
ประธานกรรมการ



(เสกณัฐ โอมี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร
กรรมการ

ร.ค.อ. 

(ชนะชัย จันทร์ตรา)
รอง ผ.ว.ต.ม.จ.บุรีรัมย์
กรรมการและเลขานุการ



แผ่นที่ 14/14

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
T1 โต๊ะทำงาน มีลิ้นชักข้าง 1.20X0.60X0.75 มม.	38	ตัว	4,800.00	182,400.00	-	-	182,400.00	
T2 โต๊ะทำงาน มีลิ้นชักข้าง 1.50X0.80X0.75 มม.	6	ตัว	5,200.00	31,200.00	-	-	31,200.00	
T3 โต๊ะทำงาน มีลิ้นชักข้าง 1.80X0.80X0.75 มม.พร้อมโต๊ะข้าง	3	ตัว	6,200.00	18,600.00	-	-	18,600.00	
T4 โต๊ะประชุมขาพับ 0.60X1.50X0.75 มม.	14	ตัว	2,200.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
T5 โต๊ะประชุม 2.00X1.00X0.75 มม.	3	ตัว	6,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
T6 โต๊ะประชุมขาพับ 0.80X1.80X0.75 มม.	6	ตัว	4,200.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
C1 เก้าอี้ล้อเลื่อนหมุนมีเข็มมีเท้าแขน	74	ตัว	4,500.00	333,000.00	-	-	333,000.00	
C2 เก้าอี้ล้อเลื่อนหมุนมีเข็มมีเท้าแขน พนักพิงสูง	3	ตัว	7,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
C3 เก้าอี้ขาดาย	98	ตัว	1,000.00	98,000.00	-	-	98,000.00	
C4 เก้าอี้แถวขาดาย 3 ตัว	18	ตัว	9,500.00	171,000.00	-	-	171,000.00	
B1 ตู้เก็บเอกสารเหล็กงานเลื่อนกระจก 0.40X0.80X0.80 ม.	26	ชุด	4,000.00	104,000.00	-	-	104,000.00	
B2 ตู้เก็บเอกสารเหล็กงานเลื่อนทึบ 0.40X0.80X0.80 ม.	26	ชุด	4,000.00	104,000.00	-	-	104,000.00	
B3 ตู้ล็อกเอกสารบานเปิด 3 ช่อง	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
F1.1 ตู้วางหนังสือต่างสีบ พร้อมรางเลื่อน 3.60X2.50 ม.	15	ชุด	11,700.00	175,500.00	-	-	175,500.00	
F1.1 ตู้วางหนังสือต่างสีบ พร้อมรางเลื่อน 1.80X2.50 ม.	5	ชุด	5,900.00	29,500.00	-	-	29,500.00	
F1.2 ตู้วางหนังสือต่างสีบ พร้อมรางเลื่อน 3.60X2.00 ม.	6	ชุด	9,400.00	56,400.00	-	-	56,400.00	

ร.ต.อ.

(อำนาจ นันทสูงเนิน)

รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

(เสถียร ภูมิ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

กรรมการ

ร.ต.อ.

(ชนะชัย จันทร์)

รอง สว.ตม.จว.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขานุการ

สถานที่ก่อสร้าง ตม.จว.บุรีรัมย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 11019/60 , 11825/63 , 24/2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 14 สิงหาคม 2563

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
F1.3 ฝ้างานหน้าต่างจับ พร้อมรางเลื่อน 1.80X2.00 ม.	4	ชุด	4,700.00	18,800.00	-	-	18,800.00	
F1.4 ฝ้างานหน้าต่างจับ พร้อมรางเลื่อน 2.20X1.50 ม.	2	ชุด	4,300.00	8,600.00	-	-	8,600.00	
F1.4 ฝ้างานหน้าต่างจับ พร้อมรางเลื่อน 2.20X2.00 ม.	2	ชุด	5,800.00	11,600.00	-	-	11,600.00	
F2 เตี้ยงบน 3 1/2 ฟุตพร้อมชุดเครื่องบน	2	ชุด	19,900.00	39,800.00	-	-	39,800.00	
F3 โพรทัศน์ LED 46 นิ้ว	4	ชุด	13,455.00	53,820.00	-	-	53,820.00	
F4 โฉพขนาด 3 ที่นั่ง 1 ตัว	4	ชุด	12,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
F5 โฉพขนาด 2 ที่นั่ง 1 ตัว	2	ชุด	8,900.00	17,800.00	-	-	17,800.00	
F6 ตู้เย็นชนิด 2 ประตู 6.9 คิว	2	ชุด	9,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
F7 ตู้วางโทรทัศน์	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
F8 เครื่องทำน้ำเย็น	1	ชุด	2,950.00	2,950.00	-	-	2,950.00	
F9 ชุดเครื่องเสียง อุปกรณ์ ห้องประชุมใหญ่	1	ชุด	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	
รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเงิน							1,951,470.00	

ร.ต.อ. 

(อำนาจ นันทสูงเนิน)
รอง ผ.ต.ต.จว.บุรีรัมย์
ประธานกรรมการ



(โสภณัฐ โอมมี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

ร.ต.อ. 

(ชนะชัย จันทร์)
รอง ผ.ต.ต.จว.บุรีรัมย์
กรรมการและเลขานุการ



